

SAP:12704

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

69/2022

1./ SZERZŐDŐ FELEK:

1.1 Megrendelő megnevezése: Sződligeti Nagyközség Önkormányzata

Székhelye: 2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Telefonszáma: +36 20 918-6406

Bank számlaszáma: 11742094-15394208

Adóigazgatási száma: 15731209-1-13

1.2 Vállalkozó megnevezése: SWARCO Traffic Hungária Kft.

Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.

Telefonszáma: +36 883 0956

Fax: +36 883 0960

Bankszámla száma: 12001008-00110440-00100003

Adóigazgatási száma: 10429257-2-42.

Cégjegyzékszám: 01-09-070703

2./ SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Sződliget belterület 21112 j. úton (Dunai fásor) 0+355 kmsz-nél (Jókai M. u. - Hunyadi u.), és 1+027 kmsz-nél (Árpád u. - Kossuth L. u.) átkelőhely létesítésére jelzőlámpás forgalomirányítással az 1. sz. melléklet szerint.

3./ VÁLLALKOZÁSI ÁR:

1. helyszín (Árpád u.- Kossuth L. u.):

Vállalási ár : (nettó) 12.948.010,-Ft

ÁFA 27 % : 3.495.963,-Ft

Vállalási ár : (bruttó) 1 6.443.973,-Ft

2. helyszín (Jókai M. u. – Hunyadi u):

Vállalási ár : (nettó) 14.502.510,-Ft

ÁFA 27 % : 3.915.678,-Ft

Vállalási ár : (bruttó) 18.418.188,-Ft

1 és 2. helyszín összesen (bruttó): 34.862.160,-Ft

Azaz Harmincnégymillió-nyolcszázhatvankettőezer-százhatvan forint.

4./ HATÁRIDŐK:

4.1 Munkavégzés kezdete: Vállalkozási szerződés aláírását követően azonnal

4.2 Munka befejezésének határideje: 2022.12.20. (előteljesítés lehetséges)

5./ MŰSZAKI FELTÉTELEK:

- 5.1 A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok, az alkalmazandó nemzeti szabványok és az Útügyi Műszaki Előírások szolgálnak.
- 5.2 Minden beépítendő berendezésnek és anyagnak megfelelő minőségűnek kell lennie.

6./ VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGE:

- 6.1 Vállalkozó főkötelezettsége a jelen szerződésben meghatározott munkának a vonatkozó hazai jogszabályokban, Útügyi Műszaki Előírásokban leírtaknak megfelelően 1. osztályú minőségben, határidőben történő elvégzése hiba- és hiánymentesen.
- 6.2 Vállalkozó csak abban az esetben felel a vállalt határidő túllépéséért, ha kizárólag neki felelő okból következik be a késedelem.
- 6.3 Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái, vagy hiányosságai akadályozzák-e a munkavégzésben. Abban az esetben, ha utólag bebizonyítható, hogy a hibát vagy hiányosságot más Vállalkozó követte el, akkor a felelősséget annak kell vállalnia.
- 6.4 Vállalkozó felel a munkavégzés időszaka alatt a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkaterület elkorlátozásáról és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.
- 6.5 Vállalkozó köteles, tisztán tartani a munkaterülete környezetét, a higiéniai előírások megtartását, a keletkezett törmelék elszállítását.
- 6.6 Vállalkozó jogosult alvállalkozókat bevonni a kivitelezésbe.

7./ MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI:

- 7.1 Megrendelő kötelezettsége a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkát átvenni és a szerződésben meghatározott díjat a szerződés 8. pontjában meghatározott határidőben hiánytalanul a Vállalkozónak megfizetni.
- 7.2 Megrendelő köteles a munkaterületet a Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban a teljesítési határidő betartásához átadni és folyamatosan biztosítani.
- 7.3 Megrendelő a munkaterület ellenőrzése során tett észrevételeit köteles írásban rögzíteni. A dokumentálás elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett írásbeli észrevétel válasz nélkül hagyása az észrevétel, bejegyzés tudomásulvételét jelenti.

8./ PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

- 8.1 Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés tárgyának pénzügyi teljesítéséhez szükséges összeg a rendelkezésére áll.
- 8.2 Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a késedelmi kamat a mindenkori érvényes törvényi előírások alapján kerül megállapításra.
- 8.3 Vállalkozó a munka elvégzését Megrendelőnek készre jelenti. Megrendelő a készre jelentett munkát teljesítést igazoló jegyzőkönyv aláírásával átveszi. Amennyiben a teljesítést igazoló jegyzőkönyv 15 napon belül aláírva nem érkezik meg, a teljesítést elfogadottnak tekintjük. Vállalkozó az átvétel után jogosult

- számláját a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel benyújtani, mely számlát Megrendelő Vállalkozó bankszámlájára átutalással egyenlítő ki.
- 8.4 Megrendelő által igazolt számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlítő ki a Vállalkozó *Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00110440-00100003* számú számlájára.
- 8.5 A Vállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózó adatbázisban.

9./ JÓTÁLLÁS

- 9.1 Vállalkozó jótállási (garanciális) kötelezettsége, a műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik.
- 9.2 Vállalkozó az általa végzett munkáért 36 havi garanciát vállal. A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásból, közmű munkákból valamint az erőszakos külső beavatkozásból eredő meghibásodásokra.

10./ KAPCSOLATTARTÁS:

Szerződést és a szerződés szerinti teljesítést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag írásban történhet (levél, e-mail, fax).

Kapcsolattartó Vállalkozó részéről: Gaál Attila
1103 Budapest, Gyömrői út 150.
Tel.: +36 30 940-4714
E-mail: attila.gaal@swarco.com

Kapcsolattartó Megrendelő részéről: Gerencsér Livia
2133 Szódliget, Szent István u. 34-36.
Tel: +36 20 918-8516
E-mail: muszak@szodliget.hu

11./ VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE:

A vitás kérdéseket, a Felek megkísérik tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben a tárgyalásos rendezés eredménytelen, akkor a Felek jogvita esetén az illetékes helyi bíróságon járnak el. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. Vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A fent leírtak elolvasása és értelmezése után a szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írnak alá.


Budapest, 2022. október 14.


Megrendelő
Juhász Béla polgármester

Szódliget Nagyközség Önkormányzata



Vállalkozó
Laufer Tamás Ügyvezető
SWARCO Traffic Hungária Kft



Vállalkozó

Száva Zoltán Forg. techn. igazgató

SWARCO Traffic Hungária Kft

Ellenjegyzem: 2022. október 14.



Mikes Judit

Pénzügyi ellenjegyző

Szódliget, Dunai fasor - Hunyadi utca jelzőlámpás gyalogátkelőhely

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Szerelés egységár	Anyag költség	Szerelési díj
1,	Biztonsági védőkorlát	50	fm	767	850	38 350	42 500
2,	Törmelékzállítás, konténeres rakodás	6	m ³	0	30 050	0	180 300
3,	Sítt, építési törmelék lerakóhelyi díj	6	m ³	0	5 200	0	31 200
4,	Kábelárok: határvonalak kijelölésével, földkitermeléssel, árokfenék egyengetésével, két oldalán padka készítésével, földvísszatüntetéssel, dőngöléssel 0,7x0,4 m szélességben,	6	fm	0	14 000	0	84 000
5,	Indító és fogadó gödör fűrészhöz	2	db	0	25 000	0	50 000
6,	Földfűrés vagy átsajtolás vízszintes irányban, a külön tételben kiírt munkagödörben, védőcső anyagával és elhelyezésével I-IV. oszt. talajban 0-15 m hosszúságig R 100 mm-es műa. védőcsővel	10	fm	4 000	29 000	40 000	290 000
7,	Homokágy készítés, homok széthordásával és elterítésével 0,2 m vastagságban, 0,4 m árokszélességben	6	fm	1 250	1 100	7 500	6 600
8,	Védőcső elhelyezése a kábelárókban, védőcső széthordásával, PVC NA 110	6	fm	3 450	980	20 700	5 880
9,	Horganyzott acél vonóvezeték, csőbe húzva R 5 mm (0,16 kg/fm)	6	fm	95	450	570	2 700
10,	Kábel- III. védőcső jelzőszalag	6	fm	50	450	300	2 700
11,	Kisméretű kábelakna vasbeton fedlappal (VILATI I.)	2	db	82 000	78 000	164 000	156 000
12,	Kábelcsatorna vagy aknafedőlap leszedése és visszarakása 0,51-1,00 m ² /db-ig, betonlap	2	db	0	1 150	0	2 300
13,	Alumínium jelzőoszlop (sorkapcsos szerelőpanel nélkül). Méret: R 76x4x4000 mm	2	db	200 000	25 000	400 000	50 000
14,	Kábelvég-kiképzés műanyag szigetelésű iránytástechnikai kábelben, 5 érszámg	16	db	450	2 800	7 200	44 800
15,	Műanyag szigetelésű iránytástechnikai kábel bekötése, 5 érszámg	8	db	50	1 200	400	9 600
16,	Kábelhúzás földárókba vagy csatornába	50,0	fm	0	1 100	0	55 000
17,	Kábelbujtás kábelszállanként függőleges	10	db	0	8 500	0	85 000
18,	NYT típusú jelzőkábel, 5x1,5 mm	50	fm	785		39 250	0
19,	Mkh -1kV, 1x6,0 mm ² -es, védőföldelő hálózatban Mkh -1kV, 1x6,0 mm ² -es, védőföldelő hálózatban	20	fm	2 450	3 150	49 000	63 000
20,	Érintésvédelmi mérés jegyzőkönyv készítés 4 pld.-ban	1	db	0	98 000	0	98 000
21,	FORGALOMTÓL FÜGGŐ PROGRAM ELSŐ HAT JELZŐCSOPORTRA	1	db	0	98 000	0	98 000
22,	FIX CIKLUSIDÉJŰ PROGRAMOK ELSŐ HAT JELZŐCSOPORTRA	3	db	0	60 000	0	180 000
23,	LIDAR detektor	2	db	240 000	15 000	480 000	30 000
24,	LIDAR detektor bekötése vezérlőgépbe, kábellel	2	db	12 000	9 850	24 000	19 700
25,	Gyalogos nyomógomb	2	db	75 000	24 000	150 000	48 000
26,	Gyalogos nyomógomb felő figyelmeztető tábla szerelése jelzőoszlopra	2	db	12 000	6 580	24 000	13 160
27,	FUTURIT MONDIAL típusú jelzőlámpafej, 3 db R 210 mm-es fejfel, 220V/LED betéttel, 2 db műanyag karral	4	db	165 000	21 000	660 000	84 000
28,	FUTURIT MONDIAL típusú jelzőlámpafej, 2 db piros/zöld R 210 mm-es fejfel, 220V/LED betéttel, 2 db műanyag karral	2	db	135 000	21 000	270 000	42 000
29,	8 jelzőcsoporthoz forgalomirányító berendezés, telepítési költséggel	1	db	2 500 000	200 000	2 500 000	200 000
30,	Földelés mérés dokumentálás.	1	db	0	98 000	0	98 000
31,	Szigetelés mérés dokumentálás.	1	db	0	98 000	0	98 000
32,	Próbaüzem	8	mó	0	16 000	0	128 000
33,	Komplex próba	4	szó	0	18 000	0	72 000
34,	Geodéziai felmérés	1	db	0	150 000	0	150 000
35,	Személygépkocsi (VIDÉK.)	100	km	0	410	0	41 000
36,	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése (engedélyeztetéssel)	1	db	0	120 000	0	120 000
37,	Tehergépjármű (VIDÉK.)	100	km	0	510	0	51 000
38,	Útburkolati jelek készítése záróvonal stopvonal gyalogos átkelőhely felfestése	24	m ²	11 000	3 200	264 000	76 800
39,	Kijelölt gyalogátkelőhely krasz tábla	4	db	32 000	6 500	128 000	26 000
40,	Lezárolási dokumentáció kábelezési és oszlopbekötési munkáról	1	db	0	100 000	0	100 000
						5 267 270	2 935 240
	Jelzőlámpa összesen:					8 202 510	
	ÁFA 27 %					2 214 678	
	Bruttó összesen HUF:					10 417 188	
	Útépítési munkarész						
1,	Viacolor járdaburkolat kiépítése	80	m ²	14 500	11 500	1 160 000	920 000
2,	Beton alap járda kapcsolat készítés	10	m ³	52 000	45 000	520 000	450 000
3,	Árok lefedése 3 m hosszban	2	db	400 000	350 000	800 000	700 000
	Útépítés összesen:					2 480 000	2 070 000
	ÁFA 27 %					4 550 000	1 228 500
	Bruttó összesen HUF:					5 778 500	
	Közvilágítási munkarész						
1,	Emeltszintű közvilágítás	1	kit	980 000	770 000	980 000	770 000
	Közvilágítás összesen:					1 760 000	
	ÁFA 27 %					472 500	
	Bruttó összesen HUF:					2 222 500	

7

MINDÖSSZESEN:					14 502 510
ÁFA 27 %					3 915 678
Bruttó összesen HUF:					18 418 188

Szőliget, Dunai fasor - Árpád utca jelzőlámpás gyalogátkelőhely

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Szerelés egységár	Anyag költség	Szerelési díj
Közúti jelzőlámpa munkarész							
1.	Biztonsági védőkorlát	50	fm	767	850	38 350	42 500
2.	Törmelékiszállítás, konténeres rakodás	6	m ³	0	30 050	0	180 300
3.	Sítt, építési törmelék lerakóhelyi díj	6	m ³	0	5 200	0	31 200
4.	Kábelárok: határvonalak kijelölésével, földkitermeléssel, árokfenék egyengetésével, két oldalán padka készítésével, földvisszatöltéssel, dőngöléssel 0,7x0,4 m szélességben,	6	fm	0	14 000	0	84 000
5.	Indító és fogadó gödör fűráshoz	2	db	0	25 000	0	50 000
6.	Földfúrás vagy átsajtolás vízszintes irányban, a külön tételben kiírt munkagödörben, védőcső anyagával és elhelyezésével I-IV. oszt. talajban 0-15 m hosszúságig R 100 mm-es műa. védőcsővel	10	fm	4 000	29 000	40 000	290 000
7.	Homokágy készítés, homok széthordásával és elterítésével 0,2 m vastagságban, 0,4 m árokszélességben	6	fm	1 250	1 100	7 500	6 600
8.	Védőcső elhelyezése a kábelárókban, védőcső széthordásával, PVC NA 110	6	fm	3 450	980	20 700	5 880
9.	Horganyzott acél vonóvezeték, csőbe húzva R 5 mm (0,16 kg/fm)	6	fm	95	450	570	2 700
10.	Kábel- ill. védőcső jelzőszalag	6	fm	50	450	300	2 700
11.	Kisméretű kábelakna vasbeton fedlappal (VILATI I.)	2	db	82 000	78 000	164 000	156 000
12.	Kábelcsatorna vagy aknafedőlap leszedése és visszarakása 0,51-1,00 m2/db-ig, betonlap	2	db	0	1 150	0	2 300
13.	Alumínium jelzőoszlop (sorkapcsoló szerelőpanel nélkül). Méret: R 76x4x4000 mm	2	db	200 000	25 000	400 000	50 000
14.	Kábelvág-kiképzés műanyag szigetelésű irányítástechnikai kábelben, 5 érszámig	16	db	450	2 800	7 200	44 800
15.	Műanyag szigetelésű irányítástechnikai kábel bekötése, 5 érszámig	8	db	50	1 200	400	9 600
16.	Kábelhúzás földárókba vagy csatornába	50,0	fm	0	1 100	0	55 000
17.	Kábelbujtás kábelszállanként függőleges	10	db	0	8 500	0	85 000
18.	NYÚ típusú jelzőkábel, 5x1,5 mm	50	fm	785		39 250	0
19.	Mkh -1kV, 1x6,0 mm ² -es, védőföldelő hálózatban Mkh -1kV, 1x6,0 mm ² -es, védőföldelő hálózatban	20	fm	2 450	3 150	49 000	63 000
20.	Erintésvédelmi mérés jegyzőkönyv készítés 4 pld.-ban	1	db	0	98 000	0	98 000
21.	FORGALOMTÓL FÜGGŐ PROGRAM ELSŐ HAT JELZŐCSOPORTRA	1	db	0	98 000	0	98 000
22.	FIX CIKLUSIDÉJŰ PROGRAMOK ELSŐ HAT JELZŐCSOPORTRA	3	db	0	60 000	0	180 000
23.	LIDAR detektor	2	db	240 000	15 000	480 000	30 000
24.	LIDAR detektor bekötése vezérlőgépbe, kábeleivel	2	db	12 000	9 850	24 000	19 700
25.	Gyalogos nyomógomb	2	db	75 000	24 000	150 000	48 000
26.	Gyalogos nyomógomb felé figyelmeztető tábla szerelése jelzőoszlopra	2	db	12 000	6 580	24 000	13 160
27.	FUTURIT MONDIAL típusú jelzőlámpafej, 3 db R 210 mm-es fejfel, 220V/LED betéttel, 2 db műanyag karral	4	db	165 000	21 000	660 000	84 000
28.	FUTURIT MONDIAL típusú jelzőlámpafej, 2 db piros/zöld R 210 mm-es fejfel, 220V/LED betéttel, 2 db műanyag karral	2	db	135 000	21 000	270 000	42 000
29.	8 jelzőcsoporthoz forgalomirányító berendezés, telepítési költséggel	1	db	2 500 000	200 000	2 500 000	200 000
30.	Földelés mérés dokumentálás.	1	db	0	98 000	0	98 000
31.	Szigetelés mérés dokumentálás.	1	db	0	98 000	0	98 000
32.	Próbaüzem	8	mó	0	16 000	0	128 000
33.	Komplex próba	4	szó	0	18 000	0	72 000
34.	Geodéziai felmérés	1	db	0	150 000	0	150 000
35.	Személygépkocsi (VIDÉK.)	100	km	0	410	0	41 000
36.	Építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése (engedélyeztetéssel)	1	db	0	120 000	0	120 000
37.	Tehergépjármű (VIDÉK.)	100	km	0	510	0	51 000
38.	Útburkolati jelek készítése záróvonal stopvonal gyalogos átkelőhely felfestése	24	m ²	11 000	3 200	264 000	76 800
39.	Kijelölt gyalogátkelőhely kresz tábla	4	db	32 000	6 500	128 000	26 000
40.	Leszámolási dokumentáció kábelezési és oszlopbekötési munkáról	1	db	0	100 000	0	100 000
						5 267 270	2 935 240
	Jelzőlámpa összesen:					8 202 510	
	ÁFA 27 %					2 214 678	
	Bruttó összesen HUF:					10 417 188	
Útépitési munkarész							
1.	Vlaccolor járdaburkolat kiépitése	60	m ²	14 500	11 500	870 000	690 000
2.	Beton alap járda kapcsolat készítés	9	m ³	52 000	45 000	468 000	405 000
3.	Cserje írtás	15	m ²	0	7 500	0	112 500
						1 338 000	1 207 500
	Útépités összesen:					2 545 500	
	ÁFA 27 %					687 285	
	Bruttó összesen HUF:					3 232 785	
Közvilágítási munkarész							
1.	Emeltszintű közvilágítás	1	kit	1 150 000	1 050 000	1 150 000	1 050 000
	Közvilágítás összesen:					2 200 000	
	ÁFA 27 %					594 000	
	Bruttó összesen HUF:					2 794 000	

A

	MINDÖSSZESEN:						12 948 010
	ÁFA 27 %						3 495 963
	Bruttó összesen HUF:						16 443 973