



Iktatószám: SZL / 5303 - 2/ 2023.  
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2023. október 20.  
A napirendet tárgyalja: Képviselő-testület  
Az előterjesztést készítette: Gerencsér Livia  
Előterjesztő: Juhász Béla polgármester  
A napirendet tárgyaló ülés típusa: nyílt / zárt, rendes / rendkívüli  
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített

## ELŐTERJESZTÉS

### Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének 2023. október 20-án tartandó ülésére

**Tárgy:** A Sződliget, külterület 038/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és tűzvíz bekötés kiépítéséhez szükséges hozzájárulások

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

*Az érintett ingatlan tulajdonosa Aqua-Pilon Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8.) felelős tervező: Szeghő Tamás (MK: VZ-TEL 13-5837) bízta meg a Sződliget, 038/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és tűzvíz bekötés kiépítésének tervezésével.*

*Az ingatlan ivóvíz és tűzvíz bekötés leírása.*

*A 2133 Sződliget, 038/2. hrsz alatti ingatlan a DMRV Zrt. nyilvántartása szerint rendelkezik D32 mm-es ivóvíz bekötő vezetékkel, szennyvíz bekötéssel azonban nem.*

*Az ingatlan ivóvíz bekötését – tekintettel a Megrendelő által megadott ivóvíz és tűzvíz igényekre - fel kell bővíteni NA100 mm méretűre. Az előzetes közműnyilatkozatában a DMRV Zrt. csatlakozási pontként a 039 hrsz-ú közutat keresztező NA 400 ivóvíz vezeték jelölte ki.*

*A csatlakozási pontként megadott ingatlan a Sződliget Nagyközség Önkormányzata tulajdonában van.*

*A vezetékfektetés nem érint útburkolatot. A közüzemi vezetékhez FST 400/100 nyomás alatti megfűrő idommal csatlakoznak. A csatlakozási pontban NA100 HAWLE tolózár szerelendő fel. A csatlakozás után 1 db NA 100 földfeletti tűzcsap kerül szerelésre tartalék elzáró tolózárral. Innen ágazik le a 038/2 hrsz ingatlan felé az új D110 KPE bekötő vezeték. A 039 hrsz. út telekhatárától 1 m-re kerül elhelyezésre vasbeton szerkezetű vízmérő akna.*

*Az akna méreteit és elhelyezkedését a részletterv mutatja. Az aknában 1 db NA 100 MOM vízmérő kerül elhelyezésre a tűzvíz részére és 1 db ARAD D50 ultrahangos mérő kerül beépítésre a szociális és egyéb használati vízfogyasztás számára. Az akna belső szerelését a részletterv szerint készítik. Az ingatlanon belül kerül telepítésre az NA 100 földfeletti tűzcsap. A szociális célú ivóvíz D63 KPE vezetéken kerül a fogyasztó felé továbbvezetésre. A tervezett bekötő vezeték e-közműgyegetése megtörtént. A közúton történő vezetékfektetés előtt a közműkezelők szakfelügyeletét megkérjük.*

*Az igényelt vízmennyiség 15 m<sup>3</sup>/nap.*



**Szódliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**

2133 Szódliget, Szt. István u. 34-36.

Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236

E-mail: polgarmester@szodliget.hu

*A vízvezeték élőrekötését és a vízmérők elhelyezését a DMRV Zrt-nél rendelik meg. A belső szerelési munkákat szakképzett szerelővel végeztetik a munkavédelmi előírások szigorú betartása mellett.*

*Kérelmező a Szódliget nagyközség külterületén található 038/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és tűzvíz bekötés kiépítéséhez szükséges közútkezelői, és tulajdonosi hozzájárulást kér.*

*Az előterjesztés mellékletét képezi a Szeghő Tamás tervező által készített műszaki tervdokumentáció.*

*A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.*



**Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete**

2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.

Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236

E-mail: polgarmester@szodliget.hu

**Határozati javaslat**

***Szödliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az Aqua-Pilon Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8.) felelős tervező Szeghő Tamás (MK: VZ-TEL 13-5837) részére a Szödliget, külterület 038/2 hrsz-ú ingatlan ivóvíz és tűzvíz bekötés kiépítéséhez.***

**Kikötések:**

- a kivitelezést kizárólag a szakági terv szerint lehetséges.
- az aszfaltburkolatot megbontani nem lehet.
- a bontással érintett alépitményt tömörítve kell helyreállítani, minden irányban kiterjedő, rétegrend szerint 30 cm-es átlapolással. Az aszfalt kopóréteget teljes forgalmi sáv szélességben kell helyreállítani, a meglévővel megegyező vastagságban. Aszfaltos járdánál teljes szélességű öntöttaszfalttal kell a helyreállítást elvégezni. Gyalogút és járda kijelölt-gyalogos átkelőhelynél történő bontás esetén, a mozgáskorlátozott akadálymentesítésről is gondoskodni kell.
- útpálya keresztirányú felbontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni, iránytörés nélküli vonal mentén.
- a munkárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni tilos. A visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell. A töltés tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni kell. A tömörségi mérési vizsgálatok díja az igénybevevőt terheli. Minőségi vita esetén a jogosultnak kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelést.
- téli illetve technológiailag alkalmatlan időben ideiglenes helyreállítást kell végezni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
- a téli hónapokban végzett közút bontás esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében minden esetben talajcserét kell alkalmazni.
- szilárd út-, tér- és járdaburkolatot helyreállítását csak kamarai jogosultsággal, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti.
- a felbontott zöldfelületi burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani,
- a közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – amennyiben a Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- tájékoztatjuk, hogy 30/1988. (IV.21) MT rendelet 29.§ (1) bek. alapján, ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani.
- A munkavégzés ideje alatt a munkaterület teljes helyreállításáig a Jogosult teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.
- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni.
- Az ideiglenes forgalomkorlátozás / terelés során a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek – mentő, tűzoltó, rendőrség – áthaladását biztosítani kell.
- a munkálatok befejezése után az ideiglenes forgalomkorlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni és vissza kell állítani az eredeti forgalmi rendet.
- Kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett ingatlanok lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal az esetleges korlátozásokról értesíteni kell.
- A közúton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A bontás környezetében lévő ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani köteles.
- A munkálatok során esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért Jogosult a felelős.

***A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás aláírására.***

**Határidő: azonnal**

**Felelős: polgármester**

Szödliget, 2023. október 13.

**Juhász Béla**  
polgármester

